

COMUNE DI CARLOFORTE

PROVINCIA SUD SARDEGNA

INTERVENTI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL CANALE DEL GENERALE CON REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO PROGETTO DI COMPLETAMENTO

All.to
04

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Data:
Gennaio 2021

PERIZIA DI VARIAANTE

Il Responsabile del procedimento
Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu

REVISIONI

01 del __/__/__

02 del __/__/__

03 del __/__/__

04 del __/__/__

05 del __/__/__

06 del __/__/__

IL PROGETTISTA

Ing. Sara Loi

Via del Canneto 20
09134 Cagliari
Cell: 3480842080
email: loisara@tiscali.it
pec: sara.loi@ingpec.eu



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
Dott. Ing. SARA LOI

N. 5049

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Carloforte
via Garibaldi n.72 , 09014
Tel.: 0781 855808

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 1 NP.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAM ... ssacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x16 mmq			
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x16 mmq			
	E L E M E N T I:			
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0.1250	29.30	3.66
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0.2000	26.41	5.28
	(E) [A.0047.0020.0030] CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 k ... FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x16 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	1.0200	13.80	14.08
	Sommano euro			23.02
	Spese Generali 15% euro			3.45
	Sommano euro			26.47
	Utili Impresa 10% euro			2.65
	T O T A L E euro / m			29.12
Nr. 2 NP.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ... imentazione 230V/50Hz; rifrattore 6/23 /90", in opera cad.			
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; orientabile da -120 a +120° ; equipaggiato con 16 led (9 blu, 9 rossi, 9 verdi, 4 ambra o bianchi) ad alta efficienza (50/70 lumen/w) da 1,2W ciascuno; assorbimento 20W - flusso luminoso 800 lumens; classe II IP-66; alimentazione 230V/50Hz; rifrattore 6/23 /90", in opera cad.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1.2000	31.54	37.85
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	2.0000	26.41	52.82
	(E) [A.02] PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO avente le seguenti ca ... cadauno	0.0000	70.00	0.00
	Sommano euro			90.67
	Spese Generali 15% euro			13.60
	Sommano euro			104.27
	Utili Impresa 10% euro			10.43
	T O T A L E euro / cadauno			114.70
Nr. 3 NP.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAM ... assacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x4 mmq			
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x4 mmq			
	E L E M E N T I:			
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0.1000	29.30	2.93
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0.0700	26.41	1.85
	(E) [A.0047.0020.0027] CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 k ... FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x4 mmq. fornito a pie' d'opera. m	1.0200	3.96	4.04
	Sommano euro			8.82
	Spese Generali 15% euro			1.32
	Sommano euro			10.14
	Utili Impresa 10% euro			1.01
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	T O T A L E euro / m			11.15
Nr. 4 NP.04	Prezzo a corpo per la realizzazione in opera di RAMPA per ... ssorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Prezzo a corpo per la realizzazione in opera di RAMPA per accesso alla centrale di pressurizzazione comprensiva di tutte le opere edili di muratura e cemento. Le opere si intendono fornite comprese di ogni onere e accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [A.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi Sommano euro Spese Generali 15% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro T O T A L E euro / a corpo	6.0000 6.0200 5.0500 12.0000 		