

COMUNE DI CARLOFORTE

PROVINCIA SUD SARDEGNA

INTERVENTI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL CANALE DEL GENERALE CON REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO PROGETTO DI COMPLETAMENTO

All.to
06

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Data:
Gennaio 2021

PERIZIA DI VARIANTE

Il Responsabile del procedimento
Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu

REVISIONI

01 del __/__/__

02 del __/__/__

03 del __/__/__

04 del __/__/__

05 del __/__/__

06 del __/__/__

IL PROGETTISTA

Ing. Sara Loi

Via del Canneto 20
09134 Cagliari
Cell: 3480842080
email: loisara@tiscali.it
pec: sara.loi@ingpec.eu



N. 5049

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
Dott. Ing. SARA LOI

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Carloforte
via Garibaldi n.72 , 09014
Tel.: 0781 855808

Comune di Carloforte

Area pianificazione strategica territoriale e ambiente
Via Garibaldi n. 72 - 09014 Carloforte (CA)

Lavori di: "Interventi di bonifica e sistemazione idrogeologica del Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano - Progetto di completamento - CUP: H97B08000040002"

Impresa A.T.I. Sulcis Tecnologie Ambientali S.r.l. e MA.GI. Impianti Soc. Coop con sede in Via Arsia n. 80 - 09013 Carbonia (SU)

Contratto in data 28/09/2020 rep. n. 661

Importo lavori: € 137.574,75 di cui € 132.289,65 per lavori ed € 5.285,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Importo lavori perizia: € 153.958,05 di cui € 148.672,95 per lavori ed € 5.285,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno **2021** il mese di **GENNAIO** il giorno **14 (quattordici)** considerato che occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'elenco dei prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto che forma parte integrante del contratto summenzionato, tra il sottoscritto Ing. Sara Loi, Direttore dei Lavori, ed Sig.ra Gabriella Cuccu, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa A.T.I. Sulcis Tecnologie Ambientali S.r.l. e MA.GI. Impianti Soc. Coop con sede in Via Arsia n. 80 - 09013 Carbonia (SU) sono stati concordati i seguenti prezzi unitari in base ai quali sotto il ribasso offerto in sede di gara saranno pagati i lavori in parola.

NP. 01:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x16 mmq

Prezzo: 18,16 €/m

NP.02:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; orientabile da -120 a +120° ; equipaggiato con 16 led (9 blu, 9 rossi, 9 verdi, 4 ambra o bianchi) ad alta efficienza (50/70 lumen/w) da 1,2W ciascuno; assorbimento 20W - flusso luminoso 800 lumens; classe II IP-66; alimentazione 230V/50Hz; rifrattore 6/23 /90", in opera cad.

Prezzo: 71,54 €/cad

NP.03:

Comune di Carloforte
Area pianificazione strategica territoriale e ambiente
Via Garibaldi n. 72 - 09014 Carloforte (CA)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x4 mmq

Prezzo: 6,95 €/ml

NP.04:

Prezzo a corpo per la realizzazione in opera di RAMPA per accesso alla centrale di pressurizzazione comprensiva di tutte le opere edili di muratura e cemento. Le opere si intendono fornite comprese di ogni onere e accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.

a corpo

Prezzo: 1.411,31 €/a corpo

NP.05:

PF.0001.0007.0007 DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALTRA STRUTTURA, realizzato con pietrame scapolo di adeguata pezzatura, sistemato a mano previa cernita; compreso l'eventuale tiro in alto o in basso; valutato per la cubatura effettiva di riempimento con pietrame proveniente dagli scavi

Prezzo: 29,62 €/mc

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso

L'APPALTATORE
A.T.I. Sulcis Tecnologie
Ambientali S.r.l. e MA.GI.
Impianti Soc. Coop
.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Sara Loi
.....

Visto:

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu
.....