



COMUNE DI CARLOFORTE

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Via Rovereto 10 *09123 CAGLIARI – telefax 070.271326
E.MAIL migia@pec.it P.IVA 02865160929

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. MARCO STIVALETTA

PROGETTO DI FATTIBILITA' T.E. – DEFINITIVO – ESECUTIVO

PROGETTO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "S.C.I.A. ANTINCENDIO"
RELATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA SANTA CRISTINA N°
90 DEL COMUNE DI CARLOFORTE

ALLEGATO

G


ANALISI DEI PREZZI

PROGETTISTI

Ing. GIAMPAOLO CANNAS
Ing. MICHELE CANNAS

COLLABORATORI

Ing. RICCARDO VALENTINI



SCALA

DATA
AGOSTO 2021

REV.
02

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
1	DEI_B25100	RIPRISTINO DI MANTO BITUMINOSO					
		MIGIA_ Membrana continua B25100 monocomponente in emulsione acquosa	Kg	2,00	€ 7,10	€ 14,20	63,31%
		SAR19_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,10	€ 29,30	€ 2,93	13,06%
		SAR19_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01	cadauno	60,00	€ 0,01	€ 0,60	2,67%
		Prezzo per analisi				€ 17,73	
		Spese generali		15,00%		€ 2,66	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 2,04	9,09%
		Sommano				€ 22,43	
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 22,43	
		2	MIGIA_0001	MANUTENZIONE E REGISTRAZIONE INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA			
SAR19_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora			1,00	€ 31,54	€ 31,54	37,09%
SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora			1,20	€ 26,41	€ 31,69	37,26%
SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno			100,00	€ 0,01	€ 1,00	1,18%
SAR19_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo	cadauno			300,00	€ 0,01	€ 3,00	3,53%
Prezzo per analisi						€ 67,23	
Spese generali				15,00%		€ 10,08	11,85%
Utili dell'appaltatore				10,00%		€ 7,73	9,09%
						€ 85,04	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
3	MIGIA_0002	Sommano				€ 85,04	
						€ 85,04	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 85,04	
		MANUTENZIONE CAMPANA DI ALLARME					
		SAR19_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	2,00	€ 29,30	€ 58,60	37,84%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	2,00	€ 26,41	€ 52,82	34,11%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 04 corpo	cadauno	10,00	€ 1,00	€ 10,00	6,46%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	100,00	€ 0,01	€ 1,00	0,65%
		Prezzo per analisi				€ 122,42	
		Spese generali		15,00%		€ 18,36	11,86%
4	MIGIA_0003	Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 14,08	9,09%
		Sommano				€ 154,86	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 154,86	
		REVISIONE SISTEMI FERMA PORTA PORTONE INGRESSO					
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	2,00	€ 26,41	€ 52,82	72,22%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 04 corpo	cadauno	3,00	€ 1,00	€ 3,00	4,10%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	200,00	€ 0,01	€ 2,00	2,73%
						€ 57,82	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
5	MIGIA_0004	Prezzo per analisi				€ 57,82	
						€ 57,82	
		Spese generali		15,00%		€ 8,67	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 6,65	9,09%
		Sommano				€ 73,14	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 73,14	
		CONTROLLO ESTINTORE a polvere da 6 Kg					
		SAR19_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)					
		002	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	76,46%
		SAR19_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01	cadauno	50,00	€ 0,01	€ 0,50	2,61%
6	MIGIA_0005	Prezzo per analisi				€ 15,15	
		Spese generali		15,00%		€ 2,27	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 1,74	9,08%
		Sommano				€ 19,16	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 19,16	
		REVISIONE ESTINTORE a polvere da 6 Kg e CO2 da 5 Kg					
		SAR19_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)					
		002	ora	0,70	€ 29,30	€ 20,51	67,53%
		SAR19_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01	cadauno	50,00	€ 0,01	€ 0,50	1,65%
		SAR19_ ACCESSORI PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, 04 corpo	E a cadauno	3,00	€ 1,00	€ 3,00	9,88%
		Prezzo per analisi				€ 24,01	
		Spese generali		15,00%		€ 3,60	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 2,76	9,09%
						€ 30,37	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
7	MIGIA_0006	Sommano				€ 30,37	
						€ 30,37	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 30,37	
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO INDICATORE					
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,35	€ 26,41	€ 9,24	46,74%
		DEI_SR CARTELLI riportanti 3150 indicazioni associ...5/10, con pellicola adesiva rifrangente c) 330x500 mm	cad	1,00	€ 4,39	€ 4,39	22,21%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	100,00	€ 0,01	€ 1,00	5,06%
		SAR19_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01	cadauno	100,00	€ 0,01	€ 1,00	5,06%
		Prezzo per analisi				€ 15,63	
		Spese generali		15,00%		€ 2,34	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 1,80	9,10%
		Sommano				€ 19,77	
8	MIGIA_0007	Prezzo d'applicazione al	cad			€ 19,77	
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUDIPIORTA AEREO NORMALE					
		DEI_C1 ACCESSORI PER 3097 PORTE: e) Chiudiporta aereo normale	cad	1,00	€ 70,86	€ 70,86	54,08%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	1,00	€ 26,41	€ 26,41	20,16%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale)				€ 97,27	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
9	MIGIA_0008	1.0001.0 004	ora	0,10	€ 33,08	€ 97,27 € 3,31	2,53%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	100,00	€ 0,01	€ 1,00	0,76%
		SAR19_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01	cadauno	200,00	€ 0,01	€ 2,00	1,53%
		Prezzo per analisi				€ 103,58	
		Spese generali		15,00%		€ 15,54	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 11,91	9,09%
		Sommano				€ 131,03	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 131,03	
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALE DI SFIATO PER SERBATOIO GASOLIO					
		MIGIA_ TERMINALE DI PR.0044 SFIATO PER .0006.00 SERBATOIO 13 GASO...afiamma adatto per tubi da 3/4" a 11/2"	cad	1,00	€ 20,36	€ 20,36	51,68%
		SAR19_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,30	€ 29,30	€ 8,79	22,31%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	100,00	€ 0,01	€ 1,00	2,54%
		SAR19_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01	cadauno	100,00	€ 0,01	€ 1,00	2,54%
		Prezzo per analisi				€ 31,15	
		Spese generali		15,00%		€ 4,67	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 3,58	9,09%
		Sommano				€ 39,40	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 39,40	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
10	MIGIA_0009	QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE					
		A.0013. CENTRALINO 003 MODULARE DA PARETE 24 MOD IP55	cad	1,00	€ 59,87	€ 59,87	17,49%
		A.0013. INT. AUT. MAGNETOT. 005 DIFF. MOD 4P TIPO "AC" 0.03A-32A-6KA	cad	1,00	€ 106,05	€ 106,05	30,98%
		A.0013. INT. SEZIONATORE 4P 006 32A	cad	1,00	€ 32,01	€ 32,01	9,35%
		A.0013. Morsetteria e simili 004	a stima	15,00	€ 0,65	€ 9,75	2,85%
		SAR19_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)	ora	1,20	€ 29,30	€ 35,16	10,27%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0	ora	1,00	€ 26,41	€ 26,41	7,72%
		SAR19_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00	cadauno	133,00	€ 0,01	€ 1,33	0,39%
		Prezzo per analisi				€ 270,58	
		Spese generali		15,00%		€ 40,59	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 31,12	9,09%
		Sommano				€ 342,29	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 342,29	